

PROPOSTA COMERCIAL

PR-0101/2023

COTEMIG

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE Infraestrutura de rede física, lógica e CFTV

APRESENTAÇÃO

PR-0101/2023

Belo Horizonte, 16 de agosto de 2023.

À

Artur Marcos Coelho e Colégio Cotemig

At.: Sr. Artur Marcos Coelho

Email: artur@cotemig.com.br

Ref: Serviços de implantação de cabeamento estruturado.

PROPOSTA COMERCIAL

Prezados senhores Artur e Colégio Cotemig:

Em resposta a sua solicitação, encaminhamos nossa PROPOSTA COMERCIAL para serviços de implantação de cabeamento estruturado, nas dependências da empresa em Belo Horizonte, conforme condições detalhadas a seguir.

Na expectativa de suas ordens, colocamo-nos, desde já, à sua disposição.

Atenciosamente,

Infra Rise

ESCOPO DE FORNECIMENTO

- O projeto em questão consiste em serviços de implantação de cabeamento estruturado nas dependências da empresa Cotemig em Belo Horizonte/MG, com fornecimento de materiais para aplicação, conforme listado abaixo. Os serviços propostos abrangem o seguinte fornecimento:
- (a) Construção de infra-estrutura (dentro do galpão da Administração) em eletrocalha 200 x 50mm lisa (sem tampa) saindo do Rack AT01 até os pontos de acordo com o Lay-Out fornecido. Esta eletrocalha será instalada sobre o forro e fixada com tirante no teto. Saindo da eletrocalha será construída uma infra-estrutura em seal tube 11/2" até a descida de cada ponto, onde será colocado uma caixa de sobrepor a fim de melhorar o acabamento;
- (b) Fornecimento e lançamento de cabo UTP de 4 pares CAT.5, utilizando-se de infra-estrutura a ser construída. Estes cabos partirão do Rack AT01 até os pontos distribuídos dentro galpão da administração;
- (c) Fornecimento e instalação de 9 (nove) tomadas CM8V. Estas tomadas serão instaladas em caixas de sobrepor 2"x4"e 4"x4";
- (d) Fornecimento e instalação de 2 (dois) patch panel 24 portas.
- (e) Fornecimento e instalação de 10 (dez) patch cords RJ45/RJ45 Cat5;
- (f) Fornecimento e instalação de 1(um) Switch ETHERNET 10/100BASE-TX.
- (g) Fornecimento e instalação de 1 (um) DVR junto de 2 (duas) câmeras no sistema de CFTV juntamente com 1 (um) monitor.

PROPOSTA COMERCIAL

A- Bases da Proposta:

Este projeto foi elaborado em consonância com as Normas EIA/TIA 568B/569/606/607 e ABNT NBR 14565/5410.

B- MATERIAIS APLICÁVEIS:

Vide a relação em anexo.

C- LAYOUT + PROJETO ELÉTRICO + PROJETO LÓGICO:

Vide documento em anexo

D- Mão de obra Empregada:

Líder - Pedro Henrique Félix dos Santos		
Gerente Administrativo - Gustavo Lopes		
Gerente de projeto - Eduardo Alves		
Gerente de comunicação - Vinicius Arthur		
Gerente de Materiais - Bernado Marques		
Gerente de TI - Matheus Maggi		
Colaborador - Andrey Yan		
Colaborador - Gabriel Carmo		

E- Preços Propostos:

Item	Descrição	Preços (R\$)
01	Serviços de implantação de cabeamento estruturado, conforme descrito acima.	20.000,01
02	Fornecimento de materiais para aplicação, conforme relação abaixo.	40.000,02
TOTAL		60.000,03 (*)

^(*) Sessenta mil Reais e três Centavos.

Notas:

1) Os valores dos serviços apresentados acima preveem a realização dos trabalhos em dias úteis, dentro do horário comercial.

E- Condições Gerais:

1. Prazo de Execução:

Em até 35 (trinta e cinco) dias corridos, a contar do recebimento de sua autorização.

2. Pagamento:

- ♦ 20% (vinte por cento) a vista, a título de mobilização, no ato de sua autorização;
- ♦ 80% (oitenta por cento) contra entrega dos serviços.

Nota Importante:

Em caso de ocorrência de atrasos motivados por fatores imputáveis ao cliente, reserva-se o direito de, sem prejuízo da efetiva conclusão dos trabalhos, efetuar faturamento(s) parcial(is) do(s) serviço(s) efetivamente concluído(s).

3. Garantia dos serviços:

Durante um intervalo de 2 (dois) anos, asseguramos garantia e assistência técnica sem custos adicionais para os serviços fornecidos e os dispositivos implementados. Isso abrange quaisquer imperfeições ou problemas derivados da instalação e execução dos serviços por parte dos nossos colaboradores, bem como falhas inerentes ao uso regular. Contudo, a Infra Rise não assume responsabilidade nem presta serviços nos casos em que os danos resultem de uso inadequado do sistema e dos dispositivos.

4. Impostos:


A incidência tributária sobre os dispositivos resultará em uma taxa mensal de 2% (dois por cento), devido às diversas dificuldades e questões que podem surgir devido à manipulação e implementação dos equipamentos.

5. Validade:


A oferta para a prestação do serviço de implementação terá validade por um período de 20 (vinte) dias, a partir do dia presente, 16 de agosto de 2023, o que abrangerá um intervalo até o dia 01 de setembro de 2023. Nossos serviços são respaldados por uma garantia de qualidade de 2 (dois) anos, desde que a utilização ocorra de forma adequada. Contudo, ressalvamos que a garantia dos produtos utilizados seguirá os termos definidos pela fábrica, embora seja importante considerar que o uso inadequado ou negligente dos equipamentos pode resultar na redução de sua vida útil. Nesses casos, conforme já mencionado, a empresa Infra Rise não poderá fornecer assistência.

6. Relatório de inconformidades:

LAYOUT:



Projeto elétrico:



+ PROJETO LÓGICO:

